

Марка, позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
		Провод с защитной изоляцией			
		марки СИП-3, сеч. 70 мм <sup>2</sup>	м 1800		
		Кабель силовой с алюминиевыми			
		жилами многопроволочный			
		ААБл-10, 3x95 мм <sup>2</sup>	м 100,0		
		Муфта кабельная концевая			
		ЗКНТПн-10-70/120	шт 4		
		Замок металлический	шт 2		
		Знак треугольник - молния	шт 2		
		Смесь ПГС	м <sup>3</sup> 0,5		
		Ограничитель перенапряжения			
		ОПН-п-10	шт 3		
		Металлическое крепление ОПН			
		(собственное производство)	шт 1		
		Кожух защитный для кабеля	шт 2		
		Бандаж дистанционный SO79.5	шт 10		
		Песок	м <sup>3</sup> 4,32		
		Плитка ПЗК 240x480 мм	шт 100		
		Скрепка СОТ36	шт 2		
		Лента бандажная СОТ37	м 2		
		Труба ПИД 110x6,6-SDR17 Dн=110 мм			
	Труба гофрированная двухстенная (краевая) Dн - 110 мм.	техническая	м <del>20</del>	40 м.	
		Пена полиуретановая монтажная	шт 2		

Взам. инв. №	07.23	<b>91-0029/2621-ЭС</b>								
		Строительство участка воздушной линии 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ (ф. "Липин Бор") до РУ-10 кВ I секции шин РП "ЦЕНТР", яч. №11 для приведения РП ко II категории надежности (технологическое присоединение ж/дома на 12 квартир для детей-сирот, по адресу: Вологодская обл., Вашкинский р-н, с. Липин Бор. (согласно договора №ТП-23/00552 ГКУ ВО "Служба единого заказчика"))								
Подл. и дата	07.23	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
		Нач. ЦТП	Савельев				07.23			
Инв. № подл.	2621	Нач. ПСО	Пастухов				07.23	АО "Вологдаоблэнерго" ПО "Череповецкое" св-во № СРО-П-040-026-15122016		
		Нач. ЭСУ	Акопов				07.23			
		Разраб.	Дюкова				07.23			
Спецификация										

Марка, позиция	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Масса	
					Ед.кг	Общ. кг
Элементы опор ВЛЗ-10 кВ						
СВ-95-2		Стойка ж/б	шт	1 ✓		
СВ-110-5		Стойка ж/б	шт	3 ✓		
ПТ45 ПТ 43		Приставка	шт	2 ✓		
СТ51 Х 24		Стяжка ХОМУТ	шт	4 ✓		
Арматура ВЛЗ-10 кВ						
ТМ-6 ТМ 56 (27.0002-21)		Траверса	шт	<del>6</del> 3		
ТМ-68 (57-97.01)		Траверса	шт	<del>17</del> 15		
ТМ-64 ТМ 59 (27.0002-25)		Траверса	шт	<del>7</del> 4		
Х-51		Хомут	шт	<del>18</del> 34		
РА-4		Кронштейн	шт	<del>4</del> 8		
Х-7		Хомут	шт	<del>4</del> 8		
ОГ-5 КМ 1	КРОКШТЕЙН	Накладка	шт	2 4		
ОГ-2 КМ 3	скоба	Накладка	шт	2 4		
У-52		Крепление подкоса	шт	1 ✓		
У-4		Крепление подкоса	шт	1 ✓		
ШФ-20Г7 ШП 20		Изолятор	шт	<del>29</del> 46		
КП-22		Коппачок	шт	<del>29</del> 46		
СО-70		Вязка спиральная	шт	<del>58</del> 92		
ПС70		Изолятор	шт	96 ✓		
У-7-16		Ушко однолапчатое	шт	48 ✓		
ПРТ-7-1		Звено				
		промежуточное	шт	48 ✓		
SLW25.22		Зажим				
		прокалывающий	шт	48 ✓		
РМК-20		Разрядник	шт	<del>9</del> 18		
SO255		Зажим натяжной	шт	48 ✓		
91-0029/2621-ЭС.С						
Строительство участка воздушной линии 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ (ф. "Липин Бор") до РУ-10 кВ I секции шин РП "ЦЕНТР", яч. №11 для приведения РП ко II категории надежности (технологическое присоединение ж/дома на 12 квартир для детей-сирот, по адресу: Вологодская обл., Вашкинский р-н, с. Липин Бор (согласно договору №ТП-23/00552 ГКУ ВО "Служба единого заказчика"))						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Нач. ЦТП		Савельев			07.23	Стадия
Нач. ПСО		Пастухов			07.23	Лист
Нач. ЭСУ		Аколов			07.23	Листов
Разраб.		Дюкова			07.23	Р
						1
						3
Спецификация строительных материалов монтаж ВЛЗ-10 кВ						АО "Вологдаоблэнерго" ПО "Череповецкое" св-во № СРО-П-040-026-15122016

Изм. № подл. 2621

Подпись и дата 07.23

Взам. инв. №